



NR.CJH.137202/29.09.2023

**DE ACORD
DIRECTOR GENERAL**

BIRTA ANTAL

**NECESITĂȚI MINIM OBLIGATORII
privind achiziționarea de materiale pentru lucrări de reparație instalație
electrică interioară**

I. INTRODUCERE

Necesitățile minim obligatorii fac parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor minime și obligatorii pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară.

II. OBIECTUL ACHIZIȚIEI PUBLICE este achiziția de lucrări de reparație instalație electrică interioară, necesare a fi efectuate la sediul II al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Oltul” al Județului Harghita, din str. Borviz nr. 2.

III. CARACTERISTICI

Nr. crt	Echipamente și accesorii ale instalației sanitare necesare a fi înlocuite	Dimensiuni/ caracteristici	U/M	Cant.	Obs.
1.	Tablou electric de distribuție parter cu accesorii	complet echipat cu accesorii și montaj	buc	1	parter
2.	Cablu electric NYJ-J, 5x10 mmp	5 X 10 mmp(milimetri patrați) pentru alimentare tablou din firida de bransament, cu toate accesoriiile de montaj	ml	10	parter
3.	Cablu electric NYJ-J 3x 1,5 mmp	3 x 1,5 mmp, cu toate accesoriiile de montaj.Montat îngropat sau pe pat de cablu	ml	30	parter
4.	Cablu electric NYJ-J 3 x 2,5 mmp	J 3 x 2,5 mmp, cu toate accesoriiile de montaj.Montat îngropat sau pe pat de cablu	buc	30	parter
5.	Sistem de canale-plinte cu o lățime ≤ 30 mm	Montat cu dibluri din PVC(canal cablu adezivat 25 x 16 mm)	ml	140	parter
6.	Sistem de canale-plinte cu o lățime ≥ 30 mm	Montat cu dibluri din PVC(canal cablu adezivat 100 x 40 mm)	ml	38	parter
7.	Puncte de fixare cu dibluri din material plastic + șurub		buc	250	parter
8.	Aparat de comutare/semnalizare, întrerupător/comutator/ priză/buton < 25 A	Montat aparent/priză dublă cu montaj aparent	buc	33	parter
9.	Doză de ramificație	100 x 100 x 50 inclusiv accesorii de montaj PT/ST	buc	18	parter

Nr. crt	Echipamente și accesorii ale instalației sanitare necesare a fi înlocuite	Dimensiuni/ caracteristici	U/M	Cant.	Obs.
10.	Cap terminal la cablu cu S<10 MMP	S<10 MMP, inclusive legare la bornele instalației cu cleme existente	buc	15	parter
11.	Incercare verificare circuite existente, probe de funcționare instalație electrică parter		buc	1	parter
12.	Executare străpungeri prin pereți pentru trecerea cablurilor	Zidărie din cărămidă 16-25 cm grosime	buc	10	parter
13.	Tablou electric de distribuție etaj cu accesorii	complet echipat cu accesorii și montaj	buc	1	etaj
14.	Cablu electric NYY-J, 5x6 mmp	5 X 6 mmp(milimetri patrați) pentru alimentare tablou TD din tablou TG, cu toate accesoriile de montaj	ml	7	etaj
15.	Cablu electric NYY-J 3 x 1,5 mmp	3 x 1,5 mmp, cu toate accesoriile de montaj.Montat îngropat sau pe pat de cablu	ml	30	etaj
16.	Cablu electric NYY-J 3 x 2,5 mmp	J 3 x 2,5 mmp, cu toate accesoriile de montaj.Montat îngropat sau pe pat de cablu	ml	245	etaj
17.	Cablu electric NYY-J 5 x 2,5 mmp	J 3 x 2,5 mmp, cu toate accesoriile de montaj.Montat îngropat sau pe pat de cablu	ml	61	etaj
18.	Sistem de canale-plinte cu o lățime ≤ 30 mm	Montat cu dibluri din PVC(canal cablu adezivat 25 x 16 mm)	ml	140	etaj
19.	Sistem de canale-plinte cu o lățime ≥ 30 mm	Montat cu dibluri din PVC(canal cablu adezivat 100 x 40 mm)	ml	33	etaj
20.	Puncte de fixare cu dibluri din material plastic + șurub		buc	270	etaj
21.	Aparat de comutare/semnalizare, întrerupător/comutator/ priză/buton < 25 A	Montat aparent/priză dublă cu montaj aparent	buc	32	etaj
22.	Doză de ramificație	100 x 100 x 50 inclusiv accesorii de montaj PT/ST	buc	18	etaj
23.	Cap terminal la cablu cu S<10 MMP	S<10 MMP, inclusive legare la bornele instalației cu cleme existente	buc	17	etaj
24.	Incercare verificare circuite existente, probe de funcționare instalație electrică parter		buc	1	etaj
25.	Executare străpungeri prin pereți pentru trecerea cablurilor	Zidărie din cărămidă 16-25 cm grosime	buc	10	etaj

CARACTERISTICILE OBIECTULUI ACHIZIȚIEI

IV. VALOAREA ESTIMATĂ

Valoarea estimată a achiziției este de **24124.82 lei fără TVA**, la care se adaugă TVA în valoare de **7583.72 lei**, valoarea totală a achiziției fiind **28708.54 lei cu TVA**.

V. CONDIȚII MINIMALE DE GARANȚIE

- Perioada de garanție a produselor, va fi de minim 12 luni, începând cu data recepției efectuate după punerea în operă acestora la sediul achizitorului;

- Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, de orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție;
- La primirea unei astfel de notificări furnizorul are obligația de a soluționa neconformitatea în maxim 24 de ore de la transmiterea sesizării, fără costuri suplimentare pentru achizitor.

VI. CONDIȚII DE LIVRARE

Termen de execuție: 30 zile calendaristice de la data primirii comenzii/semnării contractului.

Locația de execuție a lucrării: Sediul II al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Oltul” al Județului Harghita, str. Borviz, nr.2, loc. Miercurea Ciuc, jud. Harghita.

VII. REDACTAREA OFERTEI

- Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă;
- Oferta va cuprinde propunerea tehnică și propunerea financiară;
- Propunerea financiară se va face atât pentru o unitate, cât și pentru valoarea totală, exprimată în lei fără TVA, respectiv cu TVA;
- Oferta se va redacta în limba română;
- Valabilitatea ofertei trebuie să fie de minim 30 zile de la termenul limită de depunere.

VIII. Criterii de adjudecare:

Va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezenta și care are costul total cel mai scăzut în lei fără TVA.

INSPECTOR ȘEF

Colonel

CIMPOEȘU Stelian

AVIZAT
ADJUNCT AL INSPECTORULUI ȘEF II
Colonel

BĂRCĂCEANU Marian-Ioan

VĂZUT
ȘEF SERVICIU LOGISTIC
Lt.col.

Miștode - Miclea Elena - Alina

VERIFICAT
OFIȚER SPECIALIST I
Slt.

Moldovan Vasile Cristian

ÎNTOCMIT
SUBOFIȚER ADMINISTRATIV
PRINCIPAL
Plt.

Rișiu Claudiu Iulian