CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
Direcţia generală tehnică
Nr. 92905 / 22 .07.2022

Aprobat,
Borboly Csaba
preşedinte
prin
Chiorean Adrian
director general adjunct

Adrian-Alexandru Chiorean
2022.07.22 11:29:18 +03'00'

NECESITĂȚI MINIM OBLIGATORII
privind servicii de elaborare a unei studii geotehnice
pentru obiectivul de investiție **”Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C Șomoșu Mic-Cristuru Secuiesc, km 7+518 15+484” sectorul km 15+240-15+400**

I. INFORMAŢII GENERALE

I.1. Denumirea obiectivului: ”Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C Șomoșu Mic-Cristuru Secuiesc, km 7+518 15+484” sectorul km 15+240-15+400

I.2. Faza de proiectare: Studiu geotehnic;

I.3. Amplasamentul lucrării: România, judeţul Harghita, DJ 134A, sector de referință km 15+240-15+400.

I.4 Autoritatea contractantă: Județul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita

I.5. Stadiul curent în sectorul de referinţă:

Consiliul Județean Harghita pentru finalizarea investiției a fost nevoit să recurgă la achiziționarea unei consultanțe/asistențe tehnice din partea proiectantului pentru sectorul de drum km 15+240 – 15+400.

Însă din cauza prevederilor legale aflate în vigoare pentru finalizarea acestor lucrări de execuție Consiliul Județean Harghita a fost obligat să obține un nou Certificat de urbanism, să decurgă la elaborarea unui proiect tehnic și implicit la atribuirea contractului prin achiziție publică.

Contractul de proiectare valabilă în prezent nu mai cuprinde elaborarea unei studii geotehnice și verificarea Af, necesară pentru obținerea Autorizației de construire.

II. OBIECTIVE, REZULTATE AŞTEPTATE

II.1 Elaborare Studiu Geotehnic:

Studiul Geotehnic va reprezenta o analiză complexă/detaliată a condițiilor îndeplinite de teren și a capacității portante a acestuia de a susține în condiții de siguranță drumul județean, inclusiv foraje de mare adâncime dacă este cazul;

Studiul Geotehnic va fi întocmit în conformitate cu NP 074/2014, normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții și SREN 1997-2: Eurocod 7, proiectarea geotehnică.

Studiul Geotehnic va fi în mod obligatoriu semnată și stampilată de către un verificator tehnic atestat, cu domeniul de atestare $\mathbf{A_f}$ Rezistenţa şi stabilitatea

terenului de fundare a construcţiilor şi a masivelor de pământ, având certificatul de atestare la zi.

III. Cerinţe specifice

Raportul va fi întocmit pentru acest obiectiv cu precizarea a preţului pentru lucrările necesar a fi executate în termen de 30 de zile de la eliberarea notei de comandă.

Oferta financiară va cuprinde:

Nr. crt.	Denumire	Valoare lei, fără TVA
1.	Studiul Geotehnic - A_f	

Pethő Zsuzsanna
șef serviciu

Zsombor Zolya Digitally signed by Zsombor Zolya Date: 2022.07.22 10:23:30 +03'00'

Karácsony Csaba
consilier

CSABA KARACSONY Digitally signed by CSABA KARACSONY Date: 2022.07.22 09:38:01 +03'00'

Miercurea Ciuc, 22.07.2022