

OBIECTIV: R.K. Invelitoare Pavilion Nr.1 si 3
OBIECTUL: Schimbare invelitoare, jgeaburi si burlane Pavilion 3
ANTEMASURATOARE: Schimbare invelitoare, jgeaburi si burlane Pavilion 3
Beneficiar: Spitalul de Psihiatrie Tulghes
Proiectant: SC Laroca Project SRL
Executant: _____

Antemasuratoare
lista cu cantitati de lucrari fara preturi

Nr.	Simbol	Denumire	UM	Cantitate
0	1	2	3	4
	1 CB47A1	Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pîna la 30 m înaltime inclusiv ;	mp	400.00
	2 AUT1303	Ora pr schela metalica tubulara exterioare s640mp g=11-13,5	ora	380.00
	3 RPCI42B#	Demontare invelitoare din azbociment	mp	920.00
	4 RCSI41A%	Demontare elemente de acoperis, jgeaburi, burlane, glafuri, sorturi	m	220.00
	5 RPCG33C %	Demolarea peretilor de zidarie din:caramida plina,bca, blocuri ceramice,gvp,excl.schela si curatirea (hornuri existente)	mc	22.00
	6 CE18A1	Astereala la învelitori sau la doliile invelitorilor din tigla metalica scinduri din rasinoase	mp	550.00
	7 CE07A%	Invelitori din tabla ondulata tip lindab - tabla cutata (tigle metalice)- inclusiv accesorii, pazii, coame, suruburi, sipci si contrasipci 25x50, folie	mp	920.00
7.L	3646082	Panou tabla otel subtire (0,5mm) amprentata tip tigla (lindab) zn la cald acop exte cu plastisol, int lac	mp	1,058.00
	8 CL17B#	Diverse: opritori de zapada, montate aparent	kg	285.00
8.L	6311762	Opritor din otel pentru zapada la acoperisuri	kg	285.00
	9 CE14XC	Pazii si streasini sin scinduri de lemn streasina infundata din scinduri faluite si geluite pe o parte	m	140.00
	10 CE21C-1#	Burlane din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, inadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m...rotunde, cu D = 15,4 cm pentru burlane uzinate rotunde din metal sau mase plastice	ml	100.00
10.L	6720465	Burlan rotunde din mat plastic cu D = 154 mm	m	110.00
	11 CE19B-3#	Jgeaburi din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si carligele de sustinere,montate pe lungimi mai mari de 20 m...semirotunde, cu D = 15,0 cm pentru jgeaburi montate pe lungimi mai mici sau egale cu 20m	ml	100.00
	12 TRA02A05	Transportul rutier al materialelor de constructii cu autocarosata pe distanta de 5 km	tona	18.52

Note: