

**OBIECTUL:** Amenajari interioare si exterioare uzina de apa  
**OBIECTIV:** Spitalul de Psihiatrie Tulghes  
**ANTEMASURATOARE:** Amenajari exterioare  
**Beneficiar:** Spitalul de Psihiatrie Tulghes  
**Proiectant:** SC Laroca Project SRL  
**Executant:** \_\_\_\_\_

**AM - Antemasuratoare**  
**lista cu cantitati de lucrari fara preturi**

Nr.	Simbol	Denumire	UM	Cantitate
0	1	2	3	4
1	TSC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	0,30
2	RPCA01	Sapatura manuala de pam.in spatii lim.sub 1,00 m latime si maximum 1,50 adincime,la santuri,canale,	mc	32,00
3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrata (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	16,00
4	TSD04A1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand ...10 cm grosime pamant necoeziv	mc	16,00
5	ACE08XA-asim	Umplutura nisip - decantor	mc	48,00
6	CO02A1	Trotuar din placi de beton pentru pavaje...asezate pe un strat de nisip de 10 cm grosime cu rosturile umplute cu nisip	mp	60,00
7	11600310	Pavaj vibropresat din beton Trafic usor, 11 x 20 x 6 cm, gri hexagon/dreptunghi/behaton	mp	60,00
8	20010385	AMESTEC PTR STR STABILIZATE EXEC DIN NISIP CU 8 % CIMENT	mc	3,00
9	CO03A1	Borduri pentru trotuare...cu dimensiunile de 100x20x6 cm asezate pe mortar de poza M 100t de 5 cm grosime, pe o fundatie de meton B 50	m	60,00
10	11600042	Bordura tesita 6x20x50cm	buc	120,00
11	RPCR06B	Vopsitorii timplarie de lemn cu emailuri pe baza de derivati celulozici (duco) curatire, chituirea,slefui - pereti lemn cu lazur	mp	240,00

**Note:**