

### NECESITĂȚI MINIM OBLIGATORII

privind achiziția unor lucrări de reparații la terasa palatului administrativ al Consiliului Județean Harghita dinspre strada Mihai Eminescu (deasupra posturilor de transformare aflată la subsolul clădirii)

1. Scopul: lucrări de reparații la terasa palatului administrativ al Consiliului Județean Harghita dinspre strada Mihai Eminescu (deasupra posturilor de transformare aflată la subsolul clădirii)
2. Locul amplasamentului:  
Miercurea Ciuc, str. Piața Libertății nr. 5.
3. Durata contractului: de la semnare până la recepția lucrărilor executate.  
Durata lucrării va fi de 30 zile de la lansarea comenzii
4. Cerințe tehnice impuse pentru realizarea lucrării:  
Ofertanții vor depune obligatoriu ofertă pentru toate lucrările și cantitățile stipulate în tabelul de mai jos:

Nr.	Simbol	Capitolul de lucrări	UM	Cantitate	Prețul unitar Lei fără T.V.A.	Valoare Lei fără T.V.A.
1	DG02A1	Desfacere dale de travertin existentă	mp	120,00		
2	CP 43A1	Desfacere sapă existentă	mp	120,00		
3	RCSE42A%	Desfacere hidroizolații	mp	240,00		
4	CP43A2	Desfacere sapă de pantă existentă	mp	120,00		
5	RPCG29C	Demolarea manual pereți zid din cărămidă plină, bca, bloc ceramic-beton ușor, cărăm. Gvp, excl schele și curățat cărămidă	mc	24,00		
6	PJ11A1	Desfacere tencuieli incl. curățirea fețelor zidăriei	mp	24,00		
7	SVL.58.A	Transportul materialelor prin purtarea directă. Denumirea materialului lespezi de	mc	63,60		

		piatră(travertin), distanța de transport până la 10 m				
8.	TRA01A10P	Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta, distanța=10 km	to	63,60		

Nr.	Simbol	Capitolul de lucrări	UM	Cantitatea		
1	IZF01G2	Aplicare amorsă bituminoasă	mp	120,00		
2	IZF02B	Realizare strat de difuzie	mp	120,00		
3	IZF03A1	Montare bariere de vapori	mp	120,00		
4	IZF12C	Montare polistiren extrudat 2 cm	mp	120,00		
5	RCSE40 A	Folie de 0,2 MM sub placa de beton	mp	167,00		
6	ACD21A%	Șapă armat de 10 cm grosime	mc	12,00		
7	RpizC06A%	Hidroizolație orizontală de membrană bituminoasă 2 straturi	mp	132,00		
8	RCSI39A%	Montare dale de travertin spart inclusiv șlefuire	mp	120,00		
	CF 01H1	Realizare tencuială la atic	mp	24,00		
10	CN01A+	Amorsă și zugrăveală de culoare alb	mp	20,00		
11	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera	to	28,80		
12	RPSXB05	Montare piesă de scurgere	m	1,00		
13	RPCU09C#	Transport material pe verticală	to	18,24		

Lucrările se vor executa în condițiile tehnice impuse de standardele în vigoare.

**Condiții de execuție:**

- executantul este pe deplin responsabil pentru executarea lucrărilor din punct de vedere cantitativ și calitativ.
- executantul are obligația de a asigura forța de muncă, materialele, utilajele, echipamentele și toate cele necesare, fie de natură provizorie fie definitive, în vederea executării lucrărilor de calitate.
- se va ține seama de condițiile de siguranță, buna funcționare, estetice, pe care trebuie să le îndeplinească materialele utilizate.
- se vor respecta obligatoriu prevederile cuprinse în normativele aferente în vigoare, prevederile din normele de protecția mediului, securității muncii și P.S.

**Conditii de plata:** Plata cu ordin de plată în termen de max. 30 zile, după recepția lucrării

**Oferta financiară:**

**Anterior prezentării ofertei este obligatoriu vizitarea amplasamentului.**

Cercetarea și analizarea faptică de către ofertant a situației existente pe teren (la fața locului) în prezența achizitorului care trebuie să fie anunțat de către ofertant cu cel puțin 2 zile înainte de efectuarea vizitei;

Oferta financiară va cuprinde în mod obligatoriu:

- valoarea lucrărilor de executat
- graficul de eșalonare fizic și valoric

**Valoarea** totală estimată a comenzii este de **159.497,60** lei fără TVA.

Se va completa un centralizator de preț pentru această lucrare, conform cerințelor minim obligatorii.

**Criteriul de atribuire:** prețul cel mai scăzut.


**Propunerea tehnică:**

Va cuprinde o descriere a obiectivului care urmează să fie executat. Propunerea tehnică trebuie să conțină descrierea soluției pentru fiecare cerință.

Lucrarea se consideră finalizată numai când sunt executate corespunzător din punct de vedere al siguranței de utilizare și asigurarea aspectului corespunzător.

Miercurea Ciuc, 15.10.2020

Csato Csaba  
Șef serviciu de deservire



Petres Éva  
consilier

