


ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 9066/26.04.2019

APROBAT,
Birta Antal
director general



NECESITĂȚI MINIM OBLIGATORII

privind achiziția lucrărilor de reparații (reconstruire) a scărilor de acces la palatul Administrativ al Consiliului Județean Harghita, de pe adresa Miercurea Ciuc, str. Piața Libertății nr. 5

1. Scopul: asigurarea unui acces de siguranță atât a personalului cât și a terților în palatul Administrativ al Consiliului Județean Harghita

2. Locul amplasamentului

Miercurea Ciuc, str. Piața Libertății nr. 5.

3. Durata contractului: de la semnare până la recepția lucrărilor executate.
Durata contractului va fi de 30 zile de la lansarea comenzii, dar nu mai mult de termen 28.05.2019.

4. Cerințe tehnice impuse pentru realizarea lucrării:

Ofertanții vor depune obligatoriu ofertă pentru toate lucrările și cantitățile stipulate în tabelul de mai jos:

Obiect NR. 1: REPARATII TREPTE EXTERIOARE DIN PLĂCI TRAVERTIN DINSPRE PIAȚA LIBERTĂȚII

AL PALATULUI ADMINISTRATIV AL CONSILIULUI JUDEȚEAN HARGHITA

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Preț unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	RPCT38A1 82	M			54,50000

DESFACEREA PLACAJELOR DE PE TREPTE SI CONTRATREP *

3 RPCT20A1 82 MP 27,30000

DESFACEREA STRAT SUPT PARDOSELI

4 RPCC05A 02 MP 5,40000

COFRAJE DIN SCINDUR DE RASINOASE, PENTRU RETURNARI
DE STILPI-GRINZI-BUIANDRUGI, H < 20 M

5 RPCB02B 02 M CUB 2,40000

BETON TURNAT IN COFRAJE, LA CLADIRI EXISTENTE, PREP.
CU BETONIERA PE SANTIER, B.SIMPLU C-10/8 BC10(B150)

6 CI11A 02 MP 21,60000

PLACAJE TRAVERTIN LA TREPTE 40x5x LL cm

L:LC57A -0002:2205747 -PRAF DE TRAVERTIN

L:LC57C -0031:2202303 -PLACA TRAVERTIN, G=5CM

L:LCU01H -0003:0003816 -MALAXOR PT.MORTAR, ACTIONAT ELECTRIC, 150 L

8 CG19A 02 M 54,45000

PLACAJE TRAVERTIN LA CONTRATREPE 11 CM

L:LC57M -0097:2202963 -CONTRATREPE TRAVERTIN, G=2CM, L=11CM

10 TRB01A15 82 TONE 20,00000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS
EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M \$

11 TRI1AA01F3 82 TONE 7,00000

INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, P
RIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3\$

12 NL-OS010 ZI/BUCATA 5,00000

CHELTUIELI CHIRIE CONTAINER MOLOZ

13 Z-TRA001 93 M CUB 7,00000

TRANSPORT SI DEPOZITARE MOLOZ

TOTAL: OBIECT NR. 1

Obiect: NR .2 REPARATII TREPTE EXTERIOARE DIN PLĂCI TRAVERTIN DINSPRE STRADA KOSSUTH LAJOS
DINSPRE STRADA KOSSUTH LAJOS AL PALATULUI ADMINISTRATIV AL CONSILIULUI JUDEȚEAN HARGHITA

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol		U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	[ron] Valoare
1	RPCT38A1	82	M	62,10000		
DESFACEREA PLACAJELOR DE PE TREPTE SI CONTRATREP *						
2	RPCT20A1	82	MP	31,05000		
DESFACEREA STRAT SUPORT PARDOSELI						
3	RPCC05A	02	MP	7,11000		
COFRAJE DIN SCINDUR DE RASINOASE, PENTRU RETURNARI DE STILPI-GRINZI-BUIANDRUGI, H < 20 M						
4	RPCB02B	02	M CUB	6,21000		
BETON TURNAT IN COFRAJE, LA CLADIRI EXISTENTE, PREP. CU BETONIERA PE SANTIER, B.SIMPLU C-10/8 BC10 (B150)						
5	CI11A	02	MP	23,74000		
PLACAJE TRAVERTIN LA TREPTE 38x5x LL cm						

TRAVERTIN

L:LC57C -0031:2202303 -PLACA

TRAVERTIN, G=5CM

L:LCU01H -0003:0003816 -MALAXOR PT.MORTAR, ACTIONAT ELECTRIC, 150 L

6 CG19A 02 M **41,40000**

PLACAJE TRAVERTIN LA CONTRATREPTE 10 CM

L:LC57M -0096:2202951 -CONTRATREPTE TRAVERTIN, G=2CM, L= 10 CM

7 CG19A 02 M **20,70000**

PLACAJE TRAVERTIN LA CONTRATREPTE 15 CM

L:LC57M -0097:2202963 -CONTRATREPTE TRAVERTIN,
G=2CM, L=15 CM

8 TRB01A15 82 TONE **28,00000**

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS
EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M \$

9 TRI1AA01F3 82 TONE **8,00000**

INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, P
RIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3\$

10 NL-OS010 ZI/BUCATA **5,00000**

CHELTUIELI CHIRIE CONTAINER MOLOZ

11 Z-TRA001 93 M CUB **5,00000**

TRANSPORT SI DEPOZITARE MOLOZ

TOTAL: OBIECT NR. 2

TOTAL GENERAL:

Lucrările se vor executa în condițiile tehnice impuse de standardele în vigoare.
5. Termenul de execuție până la data de 28.05.2019.

Condiții de execuție:

- executantul este pe deplin responsabil pentru executarea lucrărilor din punct de vedere cantitativ și calitativ.
- executantul are obligația de a asigura forța de muncă, materialele, utilajele, echipamentele și toate cele necesare, fie de natură provizorie fie definitive, în vederea executării lucrărilor de calitate.
- se va ține seama de condițiile de siguranță, buna funcționare, estetice, pe care trebuie să le îndeplinească materialele utilizate.
- se vor respecta obligatoriu prevederile cuprinse în normativele aferente în vigoare, prevederile din normele de protecția mediului, securității muncii și P.S.

Oferta financiară:

Anterior prezentării ofertei este obligatoriu vizitarea amplasamentului.

Cercetarea și analizarea faptică de către ofertant a situației existente pe teren (la fața locului) în prezența achizitorului care trebuie să fie anunțat de către ofertant cu cel puțin 2 zile înainte de efectuarea vizitei;

Oferta financiară va cuprinde în mod obligatoriu:

- valoarea lucrărilor de executat
- graficul de eșalonare fizic și valoric

Valoarea totală estimată a comenzii pentru Obiectul nr. 1 + Obiectul nr. 2 este de 61.100,00 lei fără TVA.

Se va completa un centralizator de preț pentru această lucrare, conform cerințelor minim obligatorii.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.


Propunerea tehnică:

Va cuprinde o descriere a obiectivului care urmează să fie executat. Propunerea tehnică trebuie să conțină descrierea soluției pentru fiecare cerință.

Lucrarea se consideră finalizată numai când sunt executate corespunzător din punct de vedere al siguranței de utilizare și asigurarea aspectului corespunzător.

Miercurea Ciuc, 25.04.2019

Csato Csaba
Șef serviciu de deservire



Petres Éva
consilier

