

**Necesități minime obligatorii**  
privind serviciile de proiectare aferente investiției  
„Reabilitare DJ 133 – între intersecția DC 15 și intersecția DJ 137A,  
km 16+396-25+380” (DALI)

**1. INFORMAȚII GENERALE**

**1.1. Denumirea obiectivului de investiții:** „Reabilitare DJ 133 – între intersecția DC 15 și intersecția DJ 137A, km 16+396-25+380” (DALI)

**1.2. Ordonator principal de credite/investitor:** Unitatea administrativ teritorială județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita

**1.3. Beneficiarul investiției:** Județul Harghita

**2. CĂNTINUTUL PREZENTEI - Necesități minime obligatorii:**

Stabilește ansamblul cerințelor, minime și obligatorii, pe baza cărora se elaborează propunerea tehnică și financiară pentru proiectarea lucrărilor (actualizare DALI), necesare realizării: „Reabilitare DJ 133 – între intersecția DC 15 și intersecția DJ 137A, km 16+396-25+380” (DALI).

Se recomandă ca ofertantul să inspecteze amplasamentul, înainte de întocmirea ofertei, în vederea evaluării aspectelor, condițiilor existente pe teren și riscurilor care ar putea influența evaluarea și executarea serviciilor și lucrărilor solicitate.

**3. DESCRIEREA SERVICIILOR**

**3.1 Informații despre Autoritatea Contractantă**

Unitatea administrativ teritorială județul Harghita prin

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA

Piața Libertății nr. 5, Miercurea-Ciuc, Cod poștal: 530140

Telefon: 0266-207.792

Sursa de finanțare: din bugetul UAT Județul Harghita

**3.2 Descrierea situației actuale**

Sectorul de drum județean DJ 133, între intersecția cu DC 15 și intersecția cu DJ 137A, km 16+396-25+380 în prezent are îmbrăcăminte din asfalt tip beton. Sistemul rutier nu corespunde clasei tehnice aferente drumurilor județene în ceea ce privește structura rutiera, lățimile părții carosabile, precum și infrastructura de colectare, dirijare și evacuare a apelor pluviale. Sub influența diverselor solicitări și a factorilor climaterici în timpul exploatarei, sistemul rutier s-a degradat considerabil. Deficiențele acumulate în timp, datorate efectelor fenomenelor meteo, au fost accentuate de fenomenele de îngheț-dezghet și traficul greu înregistrat în zonă.

Degradările au tendințe de extindere și neexecutarea unor lucrărilor de reabilitare ar putea conduce la periclitatea siguranței circulației, la accesul tot mai dificil la localitățile din zonă și accentuarea zonelor cu alunecări de teren.

**3.3 Principalele cerințe tehnice:**

- Se vor proiecta trotuare și piste de biciclete, unde acest lucru e posibil.

### **3.4 Descrierea serviciilor ce urmează a fi prestate și a documentațiilor ce urmează a fi elaborate:**

Documentațiile se vor elibera conform Certificatului de urbanism nr. 129/23.12.2020.

Prestatorul va realiza și va presta serviciile de actualizare/elaborare, dar fără a se limita la acestea, ca cerințe minimale, după cum urmează:

- **Expertiză tehnică** (pentru drum și poduri), conform elementelor cuprinse în expertiza tehnică inițială;
- **Studiului geotehnic**, întocmit conform prevederilor legale, conținând:
  - a) natura terenului de fundare
  - b) adâncimea de fundare
  - c) presiunea admisibilă
  - d) nivelul mediu al pânzei de apă freatică;
- **Studiu topografic**, vizat de OCPI cu cote de nivel și marcarea obiectivului de investiție;
- **Studiu hidrologic**;
- **Documentații necesare obținerii avizelor, acordurilor**, solicitate prin Certificatul de urbanism, sau legislația incidentă (inclusiv documentații verificate/studii pentru protecția/devierea utilităților identificate și afectate de lucrările proiectate);
- **Documentație pentru obținerea Avizului Poliției Rutiere** pentru instalarea mijloacelor de semnalizare rutieră, marcaje, semafoare și alte dispozitive speciale din cadrul lucrărilor permanente;
- **Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții**, pentru obiectivul de investiție: „Reabilitare DJ 133 – între intersecția DC 15 și intersecția DJ 137A, km 16+396-25+380”, verificată conform HG 742/2018, inclusiv Anexa nr 8 – **Devizul Obiectului** Conform HG 907/2016; **Pentru pista de biciclete se va elabora un deviz separat, astfel ca aceasta să poate fi executat separat.**
- **Asistență tehnică și răspunsuri la clarificări** pe perioada achiziției Proiectului tehnic;
- **Actualizarea Devizului General**, la solicitarea beneficiarului, ori de câte ori este necesar.

**Contravaloarea tuturor taxelor/tarifelor sau costurilor aferente: avizelor, acordurilor, aprobărilor și autorizațiilor vor fi suportate de Achizitor;**

**Contravaloarea expertizelor, studiilor de teren, verificării proiectului vor fi suportate de Prestator.**

Prestatorul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț, precum și la alte condiții financiare legate de obiectul contractului de achiziție publică;

Prestatorul are obligația de a prezenta un grafic de execuție care să se încadreze în termenele precizate la „durata de execuție a serviciilor de proiectare” din prezenta;

#### **4. DURATA SERVICIILOR DE PROIECTARE**

- Durata elaborării Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, Documentației pentru avize, - nu va depăși termenul de 6 luni (3 luni pentru actualizare DALI + 3 luni pentru obținerea avizelor), socotite de la data semnării și înregistrării contractului serviciilor de proiectare la sediul beneficiarului.

## 5. RESURSELE NECESARE/EXPERTIZA NECESARĂ PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR

Pe parcursul derulării contractului, Prestatorul are obligația de a asigura personalul necesar care să acopere întreaga durată a contractului, și va asigura personal de specialitate pentru completarea și implementarea serviciilor.

Prestatorul va purta întreaga responsabilitate pentru îndeplinirea corectă a sarcinilor descrise.

## 6. MOD DE PREDARE, ANALIZĂ, AVIZARE, APROBARE A DOCUMENTAȚIILOR

### 6.1 Mod de predare

Documentațiile elaborate vor fi predate spre analiză, avizare și aprobare la registratura achizitorului după cum urmează:

- **Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții**, în 2 exemplare pe suport de hârtie și în format electronic editabil și pdf cu semnături;

### 6.2 Mod de analizare, avizare și aprobare

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții va fi predată inițial în varianta draft, anterioară avizării, și se va verifica de către Direcția de resort. La solicitarea Direcției de resort, proiectantul va efectua în maxim 7 zile calendaristice, toate completările necesare solicitate.

*Cu această ocazie, se va efectua obligatoriu o vizită pe teren cu participarea reprezentanților beneficiarului și ai proiectantului în vederea identificării eventualelor neconcordanțe ale documentației elaborate cu amplasamentul existent.*

Documentația completată și revizuită, împreună cu toate avizele solicitate și obținute, va fi supusă analizării Comisiei Tehnico - Economice a Consiliului Județean Harghita, cu participarea obligatorie a proiectantului la ședințele de avizare CTE.

Avizul favorabil se eliberează numai după obținerea a tuturor avizelor/acordurilor prevăzute de legislația incidentă sau solicitate prin Certificatul de urbanism.

După avizarea de către CTE a documentației, documentația și devizul general vor fi aprobate printr-o Hotărâre al Consiliului Județean Harghita.

## 7. MODALITĂȚI DE PLATĂ A SERVICIILOR DE PROIECTARE

Contravaloarea serviciilor de proiectare se va achita în urma aprobării documentațiilor complete prin Hotărâre a Consiliului Județean Harghita.


Contravaloarea serviciilor de asistență tehnică se va achita după contractarea serviciilor de proiectare, aferentă proiectului tehnic.

**În cazul în care Achizitorul nu a atribuit contractul de servicii pentru proiectul tehnic într-o perioadă de 3 ani, valoarea asistenței tehnice neprestate nu se va achita, iar valoarea contractului se va ajusta în consecință.**


## 8. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

În relația dintre părți, prestatorul va preda dreptul de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală asupra documentelor elaborate Beneficiarului.

Chiorean Adrian  
director general adjunct



Gáspár Balázs  
consilier



Miercurea Ciuc, 02.09.2021